




HALA MAGAZYNOWA - INSTALACJA ODGROMOWA



UWAGI:

1. ZWODY POZIOME - DRUT Fe/Zn 8mm NA WSPORNIKACH ORAZ EWENTUALNIE BLACHA POKRYCIA
 2. ZŁĄCZA KONTROLNE DRUT/PLASKOWNIK INSTALOWAĆ NA WYS. 0,8m NAD PLANOWANYM TERENEM
 3. OD ZŁĄCZA - BEDNARKA Fe/Zn 20x3mm DO OTOKU
 4. OTOK- BEDNARKA OCYNIK. 25x4mm
- NA GŁ. 0,6M W ODL. 1-1,5m OD BUDYNKU

 WMPB WMPB Sp. z o.o. ul. Lipowa 61 11-002 Staszów		 JW-PRO projekt 39-410 G4	
Obiekt: Magazyn odpadów, Kobierniki dz. nr ew. 42/7, 42/8, ob. Kobierniki, gm. Stara Błota		Branża: Zakładniczo	
Temat : Projekt magazynu odpadów do ZUOK w Kobiernikach k/ Płocka		Faza opracowania: Projekt wykonawczy	
Nazwa i adres Inwestora: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o.o. 09-413 Skórz, Kobierniki 42			
Opracował:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień:	Data:
Projektant:	mgr inż. Piotr Pyzik	WUP/0293/PW.EZ/11	3.2014
Sprawdził:	mgr inż. Jerzy Hulek	217/2002	3.2014
Nazwa rysunku: Instalacja odgromowa		Skala/ format: 1:200/A3	Nr ry: IEC