
PRZEDMIAR

Instalacje sanitarne - etap 2

NAZWA INWESTYCJI : Zaprojektowanie i budowa magazynu na surowce wtórne
INWESTOR : Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ADRES INWESTORA : 09-413 Sikórz, Kobierniki 42
DATA OPRACOWANIA : 22 maj 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22 maj 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45330000-9 Instalacja wodociągowa i ppoż					
1	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0106-07	<etap 2>40.0+6.0	m	46.00	
				RAZEM	46.00
2	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1	0126-04	Przedmiar dodatkowy 1	prób.		1.00
		2+poz.1	m	48.00	
				RAZEM	48.00
3	KNR-W 2-15	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0128-02	2+poz.1	m	48.00	
				RAZEM	48.00
4	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1	0115-06	<etap 2> 1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 2-15	Szafki hydrantowe naścienne wraz z wyposażeniem	szt.		
d.1	0142-01	<etap 2>1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 45232410-9 Instalacja kanalizacyjna					
6	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
d.2	0106-01	<etap 2>1.0*0.5*(6.9+10.0*5)	m ³	28.45	
				RAZEM	28.45
7	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka	m ²		
d.2	0501-02	<etap 2>0.5*(6.9+10.0*5)	m ²	28.45	
				RAZEM	28.45
8	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm - obsypka	m ²		
d.2	0501-04	<etap 2>0.5*(6.9+10.0*5)	m ²	28.45	
	analogia			RAZEM	28.45
9	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m	m ³		
d.2	0320-02	kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m poz.6-poz.7*0.45	m ³	15.65	
				RAZEM	15.65
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.2	0108-06	poz.6-poz.9	m ³	12.80	
	0108-08			RAZEM	12.80
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z PCV-U kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0203-04	<etap 2>6.9+10.0*5	m	56.90	
				RAZEM	56.90
12	KNR-W 2-15	Wpusty o śr. 100 mm	szt.		
d.2	0216-02	<etap 2>5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
13	kalk. własna	Odwodnienie liniowe	m		
d.2		5.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
3 45331200-8 Wentylatory					
14	kalk. własna	System wentylacji składający się z: - wywietrzak zintegrowany np. WZS,(k)400/das,(k)250 -9szt. - wentylatory dachowe dwubiegowe typ np.: Das -250-900/P2 - 9szt. - podstawa dachowa BI 400 ST - 9szt. - kanał wentylacyjny STBL dn 250 l=2,5m izolowany - 9szt. - przepustnica bezwładnościowa 250STBL - 9szt. - rozdzielnica sterująca ZEUS -2B-5xDas-250/900 P2 - 2szt. Pozycja obejmuje także dostawę i montaż czepni ściennych	kpl.		
d.3		<etap 2>7	kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00